

FORMULAR F1

OBIECTIV

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. /deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren				
5	3.3	Proiectare				
6	4	Investitia de baza 6.001 Lista de Devize				
7	5.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :						
TAXA pe valoarea adaugata						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :						

Cursul de referinta = 4.4655 lei/euro din data de 01.03.2016

Executant

Proiectant

Formularul F3

Obiectivul: 0002 000000002 UNIVERSITATEA POLITEHNICA
 Obiectul: 0020 45430000 BAZA SPORTIVA NR.2

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 200008 REPARATII GAZON ARTIFICIAL
 MINIFOTBAL- BALON

Categoria de lucrari: 0100

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT =
= D E N U M I R E                A R T I C O L  PU MAN  VAL MAN =
=                                     PU UTI  VAL UTI =
=                                     PU TRA  VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.    T O T A L =
=====
001 RPCK41C#           MP.          990.000
DESFACERE PARDOSELI CALDE - COVOR PVC CU
SAU FARA SUPORT TEXTIL,MOCHETA
```

Total manopera la UM: 0.46 ore.
 ASIMILAT - DESFACERE GAZON ARTIFICIAL MONTAT PE STRAT BETON

```
002 RPCK12C#           MP.          990.000
Montat mocheta tes lana/text,pe str sup
exist(curat,rep),incl pervaz/plinta,lat
<10 cm,lip prenadez,S>16mp
Total manopera la UM: 1.06 ore.
ASIMILAT - MONTAT GAZON ARTIFICIAL 50 MM- TEREN FOTBAL
```

```
002 6101234           KG          -34.650
GRUND PRENADEZ TIP M NTR 2831-74
```

```
002 6109080           KG          -79.200
DILUANT PENTRU PRENADEZ NTR 2830-75
```

```
002 6110431           KG          -693.000
PRENADEZ 300 NII 2829-74
```

```
002 2100402           KG          -495.000
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI
S 1500
```

```
002 5886942           KG          -14.850
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S
2111
```

```
002 6109925           KG          -217.800
ARACET DP 50 MICH NI 1345-64
```

200008 pag 2

```
=====
002 6001317           KG          -24.750
PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H= 73 MM
```

```
002 2200575           M.C.        -0.990
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0
-3,0 MM
```

```
002 2950716           BUC.        -1980.000
DIBLU DIN LEMN
```

002 2000003 MP. 1045.000
GAZON SINTETIC VERDE BICOLOR - 50 mm

002 2000013 TONA 10.450
GRANULE CAUCIUC PENTRU GAZON SINTETIC

002 2000023 TONA 20.900
NISIP QUARTZ 0,3-0,8 MM

002 2000033 KG 600.000
ADEZIV PENTRU GAZON ARTIFICIAL

002 2000034 ML. 600.000
BANDA DE LIPIRE GAZON ARTIFICIAL

003 TRB05B15 TONA 35.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE COMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
Total manopera la UM: 1.87 ore.

004 TRA02B15 TONA 30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15KM

006 TRA01A15P TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

Cheltuieli directe din articole:

200008 pag 3

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE 5.2%
-RISC SI ACCID PROF 0.4%
-INDEMNIZATIE CONCEDII 0.85%
-FOND DE GARANTARE SI CREANTE 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER