

FORMULAR F2

OBIECTIV

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte

OBIECT:

Nr. Crt.	Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii		
		200018 Montare panouri fonoabsorbante Chiller Bazin inot		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.5100 lei/euro din data de 10.06.2016

Executant

Proiectant

Obiectivul: 0002 000000002 UNIVERSITATEA POLITEHNICA  
 Obiectul: 0020 45430000 BAZA SPORTIVA NR.2

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 200018 Montare panouri fonoabsorbante  
 Chiller Bazin inot

Categoria de lucrari: 0100

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN  =
=                               A R T I C O L      PU UTI   VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.   T O T A L  =
=====
```

001 TSC02C1 100 MC. 0.025  
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39  
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.  
 1

002 CC01A1 KG 225.000  
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM  
 IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN  
 MASE PLASTICE  
 Total manopera la UM: 0.03 ore.

002 2000603 KG 225.000  
 ARMATURA DE TIP FRETA PT.MICROPILON  
 FORAT ( diam.600 mm si adancime 1,4-1,6  
 m)

003 RPCB01C# M.C. 3.000  
 Prep beton cu betoniera pe santier,  
 turnare cu mijl clasice,bet cls C 15/12  
 (B 200),pt fundatii  
 Total manopera la UM: 1.20 ore.

004 RPCB02D-1# M.C. 3.000  
 BET ARM C-15/12(B200)PREP CU BETONIERA,  
 TURN MIJL CLAS IN COFRAJ(PE O PARTE) LA  
 SUBZIDIRI,LA CLAD EXIST  
 Total manopera la UM: 2.00 ore.

005 CO07B1 M 16.000  
 IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE  
 STILPI METALICI H= 2,05 M

Total manopera la UM: 2.44 ore.  
 \*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%  
 SIMILAT - INCHIDERI CU PANOURI FONOABSORBANTE

005 3804162 BUC. 5.000  
 Stalp metalic confectionat industrial

ASIMILAT - CONFECTIE METALICA ZINCATA (PROFIL - ST HEA 120  
 CU TALPA - 3 BUC, CU GREUTATEA DE 82 KG/BUC SI PROFIL - ST  
 HEA 120 CU DOUA FETE - 2 BUC, CU GREUTATEA DE 96 KG/BUC )

005 5710000 BUC. 21.000  
 PANOU FONOABSORBANT - PANOU ZINCAT  
 NEVOPSIT 2960X500X100

SE VOR MONTA PANOURI ZINCATE NEVOPSITE 2960x500x100

005 5720000 BUC. 7.000  
 PANOU FONOABSORBANT - PANOU VERDE  
 3960X500X100

006 TRB05B13 TONA 9.000  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG  
 DISTANTA 30M  
 Total manopera la UM: 1.29 ore.

007 TRA01A10 TONA 9.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
 -SOMAJ:  
 -SANATATE 5.2%  
 -RISC SI ACCID PROF 0.4%  
 -INDEMNIZATIE CONCEDII 0.85%  
 -FOND DE GARANTARE SI CREANTE 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 200018 Montare panouri fonoabsorbante Chiller Bazin inot

Nr.     Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)     cu manopera directa	Tarif mediu     RON/ora	Valoare(exclusiv TVA)     RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	9.600			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	21.760			
3	111 FIERAR BETON	6.750			
4	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	7.040			
5	196 SAPATOR	5.440			
6	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	17.085			
	T O T A L	67.675	RON		
			EURO		

Ofertant

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 200018 Montare panouri fonoabsorbante Chiller Bazin inot

Nr.   Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000603 ARMATURA DE TIP FRETA PT. MICROPILON FORAT ( diam.600 mm si adancime 1,4-1,6 m)	KG	225.00				0.225
2	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	807.00				0.815
3	2200240 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL 7 -30 MM	M.C.	2.00				3.192
4	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	2.17				2.936
5	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	2.25				0.002
6	3804162 Stalp metalic confectionat industrial	BUC.	5.00				0.005
7	5710000 PANOU FONOABSORBANT - PANOU ZINCAT NEVOPSIT 2960X500X100	BUC.	21.00				1.050
8	5720000 PANOU FONOABSORBANT - PANOU VERDE 3960X500X100	BUC.	7.00				0.350
9	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.57				0.570
10	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	33.75				0.000
T O T A L							9.146
				RON			
				EURO			

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

FORMULAR C9

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 200018 Montare panouri fonoabsorbante Chiller Bazin inot

Nr.   Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	9.000				
1.001	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	9.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	9.000			RON EURO	

Ofertant

## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 200018 Montare panouri fonoabsorbante Chiller Bazin inot

Nr.    Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	0.103		
2	3702 BETONIERACUCADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L	0.975		
T O T A L		1.078	RON	
			EURO	

Ofertant

