

Persoana juridica achizitoare
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMISOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0002 45000000 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU
ENERGII REGENERABILE
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII HIDROIZOLATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 200008 TERASA CIRCULABILA 1 ETAJ 1

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

```
001 RPCT29A1      MP.          15.300
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
CERAMICE *
```

```
002 RPCT41A1      MP.          15.300
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *
```

```
003 RPCT10A1      MP.          12.850
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *
```

```
004 RPCK42A#      MP.          15.300
DESFACERE PARDOSELI RECI - DIN BETON SAU
MORTAR CIMENT
```

DESFACERE STRAT SUPORT HIDROIZILATIE

```
005 RPCK42E#      M            15.800
DESFACERE PLINTE, SCAFE, TURNATE PE LOC
SAU PREFABRICATE
```

DESFACERE PLINTA

```
006 RPCXI05A      M            9.000
DEMONTARE JGHIABURI BURLANE GLAFURI
SORTURI PAZII ETC.
```

DESFACERE GLAF TABLA CU RECUPERARE TOTALA MATERIAL.

```
007 RPCE13C1      MP.          15.300
STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE
SAU BALC.CU BET.ARM.B100 GR.4-5CM.INCL.
ARM.DE OTEL D=6M
ASIMILAT, STRAT SUPORT PENTRU HIDROIZOLATII
```

=====

008 IZF04L1 [2] MP. 30.850
 HIDROIZOLATII EXECUTATE IN DOUA STRATURI
 PE SUPRAF ORIZONTALE SI VERTICALE

HIDROIZOLATIE 2 STRATURI DE MEMBRANA: UN STRAT DE MEMBRANA
 BITUMINOASA 3mm GROSIME, ARMATURA POLIESTER, PROTECTIE NISIP
 SI UN STRAT MEMBRANA BITUMINOASA 4kg/mp, ARMATURA POLIESTER,
 PROTECTIE ARDEZIE REZISTENTA LA UV.

009 RPCXE04A MP. 15.300
 STRAT DE PROTECTIE HIDROIZOLATII CU
 MORTAR CIMENT M-100 DE 4CM. CU PLASA
 SIRMA DE 2 MM.
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

009 2100896 M.C. 0.765
 BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
 B150) CU 317 KG CIMENT

SAPA PROTECTIE HIDROIZOLATIE

009 6310436 MP. 16.065
 Plasa de armare din fibra de sticla
 BAUMIT

010 RPSXB16 BUC. 2.000
 INLOCUIT PIEASA LEGATURA RACORDARE
 SCURGERE TERASA ACOPERIS GURA SCURGERE
 SIFON S SAU P FONTA EMA

010 3277026 MP. 2.000
 GURA DE SCURGERE D=110mm

011 RPCK40B1 MP. 15.300
 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
 ICULOARE SIFORMA IN SUPRAF >60CMP/BUC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 PARDOSELI EXTERIOARE GRESIE PORTELANATA, REZISTENTA LA
 CICLURI DE INGHEAT-DEZGHET

011 6726112 MP. 15.759
 GRESIE PORTELANATA MATA 1 CM

011 3270073 KG 61.200
 CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
 CIMENT 25KG

011 6102815 KG 6.120
 CHIT SILICONIC

=====

CHIT DE ROST ELASTIC PENTRU PARDOSELI EXTERIOARE

012 RPCK42A1 M 15.800
 PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM
 INALTIME, ORZONTALE LA PERETI*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

012 6726113 M 16.115
 PLINTA GRESIE PORTELANATA

012 3270073 KG 7.900
 CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
 CIMENT 25KG

012 6102815 KG 1.580
 CHIT SILICONIC

013 RPCI23B# M 9.000
 GLAFURI SI COPERTINE TB.ZN/ALUM 0,5MM,
 LAT DESF 30-50CM, MONT.PE SAPA M100-T, PE
 1STR CART BIT
 SE VOR REMONTA GLAFURILE EXISTENTE

014 CF06C1 MP. 6.650
 TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE
 PE PERETI BETON, IN GROSIME MEDIE DE 2CM

014 2101169 M.C. 0.120
 MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

015 CF01A1# [6] MP. 6.650
 Termoizolatii la fatade, cu polistiren
 expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
 pereti din lemn si tencuieli decorative
 cu granulatia de peste 2,0mm.

015 3416238 KG 21.945
 TENCUIALA DECORATIVA SILICONICA 2,0 MM

016 TRA01A10P TONA 5.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

=====

017 RPCH27A#	M	6.000
--------------	---	-------

JGHEAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA
MOLOZULUI

018 CD17A1	[1] M	8.000
------------	--------	-------

FIXAREA PROFILELOR DE COLT SI ROST DE
DILATATIE

Rost dilatatie pardoseli exterioare terasa circulabila

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE: 5,2%
-Coeficient 6 (utilizator)
-COTA DE RISC SI ACCIDENTE PROF. 0,0279%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 UNIVERSITATEA POLITEHNICA
 TIMISOARA

Obiectivul: 0002 45000000 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU
 ENERGII REGENERABILE
 Obiectul: 0001 45000000 REPARATII HIDROIZOLATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 200018 TERASA CIRCULABILA 2 ETAJ 1

Categoria de lucrari: 0120

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 RPCT29A1 MP. 15.300
 DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
 CERAMICE *

002 RPCT41A1 MP. 15.300
 DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
 VEDEREA REFACERII *

003 RPCT10A1 MP. 12.850
 DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
 EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

004 RPCK42A# MP. 15.300
 DESFACERE PARDOSELI RECI - DIN BETON SAU
 MORTAR CIMENT

DESFACERE STRAT SUPORT HIDROIZILATIE

005 RPCK42E# M 15.800
 DESFACERE PLINTE, SCAFE, TURNATE PE LOC
 SAU PREFABRICATE

DESFACERE PLINTA

006 RPCXI05A M 9.000
 DEMONTARE JGHIABURI BURLANE GLAFURI
 SORTURI PAZII ETC.

DESFACERE GLAF TABLA CU RECUPERARE TOTALA MATERIAL.

007 RPCE13C1 MP. 15.300
 STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE
 SAU BALC.CU BET.ARM.B100 GR.4-5CM.INCL.
 ARM.DE OTEL D=6M
 ASIMILAT, STRAT SUPORT PENTRU HIDROIZOLATII

=====

008 IZF04L1 [2] MP. 30.850
 HIDROIZOLATII EXECUTATE IN DOUA STRATURI
 PE SUPRAF ORIZONTALE SI VERTICALE

009 RPCXE04A MP. 15.300
 STRAT DE PROTECTIE HIDROIZOLATII CU
 MORTAR CIMENT M-100 DE 4CM. CU PLASA
 SIRMA DE 2 MM.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

009 2100896 M.C. 0.765
 BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
 B150) CU 317 KG CIMENT

SAPA PROTECTIE HIDROIZOLATIE

009 6310436 MP. 16.065
 Plasa de armare din fibra de sticla
 BAUMIT

010 RPSXB16 BUC. 2.000
 INLOCUIT PIESA LEGATURA RACORDARE
 SCURGERE TERASA ACOPERIS GURA SCURGERE
 SIFON S SAU P FONTA EMA

010 3277026 MP. 2.000
 GURA DE SCURGERE D=110mm

011 RPCK40B1 MP. 15.300
 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
 ICULOARE SIFORMA IN SUPRAF >60CMP/BUC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 PARDOSELI EXTERIOARE GRESIE PORTELANATA, REZISTENTA LA
 CICLURI DE INGHET-DEZGHET

011 6726112 MP. 15.759
 GRESIE PORTELANATA MATA 1 CM

011 3270073 KG 61.200
 CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
 CIMENT 25KG

011 6102815 KG 6.120
 CHIT SILICONIC

CHIT DE ROST ELASTIC PENTRU PARDOSELI EXTERIOARE

=====

012 RPCK42A1	M	15.800
--------------	---	--------

PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM
INALTIME, ORZONTALE LA PERETI*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

012 6726113	M	16.115
-------------	---	--------

PLINTA GRESIE PORTELANATA

012 3270073	KG	7.900
-------------	----	-------

CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
CIMENT 25KG

012 6102815	KG	1.580
-------------	----	-------

CHIT SILICONIC

013 RPCI23B#	M	9.000
--------------	---	-------

GLAFURI SI COPERTINE TB.ZN/ALUM 0,5MM,
LAT DESF 30-50CM, MONT.PE SAPA M100-T, PE
1STR CART BIT
SE VOR REMONTA GLAFURILE EXISTENTE

014 CF06C1	MP.	6.650
------------	-----	-------

TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE
PE PERETI BETON, IN GROSIME MEDIE DE 2CM

014 2101169	M.C.	0.120
-------------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

015 CF01A1#	[6] MP.	6.650
-------------	----------	-------

Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti din lemn si tencuieli decorative
cu granulatia de peste 2,0mm.

015 3416238	KG	21.945
-------------	----	--------

TENCUIALA DECORATIVA SILICONICA 2,0 MM

016 TRA01A10P	TONA	5.000
---------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

017 RPCH27A#	M	6.000
--------------	---	-------

JGHEAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA
MOLOZULUI

=====

018 CD17A1 [1] M 8.000
 FIXAREA PROFILELOR DE COLT SI ROST DE
 DILATATIE

Rost dilatatie pardoseli exterioare terasa circulabila

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -SANATATE: 5,2%
 -Coeficient 6 (utilizator)
 -COTA DE RISC SI ACCIDENTE PROF. 0,0279%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 UNIVERSITATEA POLITEHNICA
 TIMISOARA

Obiectivul: 0002 45000000 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU
 ENERGII REGENERABILE

Obiectul: 0001 45000000 REPARATII HIDROIZOLATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 200028 TERASA CIRCULABILA ETAJ 2

Categoria de lucrari: 0120

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 RPCT29A1 MP. 215.000
 DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
 CERAMICE *

002 RPCT41A1 MP. 215.000
 DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
 VEDEREA REFACERII *

003 RPCT10A1 MP. 46.800
 DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
 EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

004 RPCK42A# MP. 215.000
 DESFACERE PARDOSELI RECI - DIN BETON SAU
 MORTAR CIMENT

DESFACERE STRAT SUPORT HIDROIZILATIE

005 RPCK42E# M 58.500
 DESFACERE PLINTE, SCAFE, TURNATE PE LOC
 SAU PREFABRICATE

DESFACERE PLINTA

006 RPCXI05A M 43.900
 DEMONTARE JGHIABURI BURLANE GLAFURI
 SORTURI PAZII ETC.

DESFACERE GLAF TABLA CU RECUPERARE TOTALA MATERIAL.

007 RPCE13C1 MP. 215.000
 STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE
 SAU BALC.CU BET.ARM.B100 GR.4-5CM.INCL.
 ARM.DE OTEL D=6M
 ASIMILAT, STRAT SUPORT PENTRU HIDROIZOLATII

=====

008 IZF04L1 [2] MP. 283.750
 HIDROIZOLATII EXECUTATE IN DOUA STRATURI
 PE SUPRAF ORIZONTALE SI VERTICALE

009 RPCXE04A MP. 215.000
 STRAT DE PROTECTIE HIDROIZOLATII CU
 MORTAR CIMENT M-100 DE 4CM. CU PLASA
 SIRMA DE 2 MM.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

009 2100896 M.C. 10.750
 BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
 B150) CU 317 KG CIMENT

SAPA PROTECTIE HIDROIZOLATIE

009 6310436 MP. 225.750
 Plasa de armare din fibra de sticla
 BAUMIT

010 RPSXB16 BUC. 2.000
 INLOCUIT PIESA LEGATURA RACORDARE
 SCURGERE TERASA ACOPERIS GURA SCURGERE
 SIFON S SAU P FONTA EMA

010 3277026 MP. 2.000
 GURA DE SCURGERE D=110mm

011 RPCK40B1 MP. 215.000
 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
 ICULOARE SIFORMA IN SUPRAF >60CMP/BUC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 PARDOSELI EXTERIOARE GRESIE PORTELANATA, REZISTENTA LA
 CICLURI DE INGHET-DEZGHET

011 6726112 MP. 221.450
 GRESIE PORTELANATA MATA 1 CM

011 3270073 KG 860.000
 CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
 CIMENT 25KG

011 6102815 KG 86.000
 CHIT SILICONIC

CHIT DE ROST ELASTIC PENTRU PARDOSELI EXTERIOARE

=====

012 RPCK42A1	M	58.500
--------------	---	--------

PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM
INALTIME, ORZONTALE LA PERETI*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

012 6726113	M	59.975
-------------	---	--------

PLINTA GRESIE PORTELANATA

012 3270073	KG	29.250
-------------	----	--------

CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
CIMENT 25KG

012 6102815	KG	5.850
-------------	----	-------

CHIT SILICONIC

013 RPCI23B#	M	43.900
--------------	---	--------

GLAFURI SI COPERTINE TB.ZN/ALUM 0,5MM,
LAT DESF 30-50CM, MONT.PE SAPA M100-T, PE
1STR CART BIT
SE VOR REMONTA GLAFURILE EXISTENTE

014 CF06C1	MP.	46.800
------------	-----	--------

TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE
PE PERETI BETON, IN GROSIME MEDIE DE 2CM

014 2101169	M.C.	0.842
-------------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

015 CF01A1#	[6] MP.	46.800
-------------	----------	--------

Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti din lemn si tencuieli decorative
cu granulatia de peste 2,0mm.

015 3416238	KG	154.440
-------------	----	---------

TENCUIALA DECORATIVA SILICONICA 2,0 MM

016 TRA01A10P	TONA	70.000
---------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

017 RPCH27A#	M	9.000
--------------	---	-------

JGHEAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA
MOLOZULUI

=====

018 CD17A1 [1] M 45.000
 FIXAREA PROFILELOR DE COLT SI ROST DE
 DILATATIE

Rost dilatatie pardoseli exterioare terasa circulabila

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -SANATATE: 5,2%
 -Coeficient 6 (utilizator)
 -COTA DE RISC SI ACCIDENTE PROF. 0,0279%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

008 IZF04L1 [2] MP. 398.000
 HIDROIZOLATII EXECUTATE IN DOUA STRATURI
 PE SUPRAF ORIZONTALE SI VERTICALE

009 RPCXE04A MP. 310.000
 STRAT DE PROTECTIE HIDROIZOLATII CU
 MORTAR CIMENT M-100 DE 4CM. CU PLASA
 SIRMA DE 2 MM.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

009 2100896 M.C. 15.500
 BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
 B150) CU 317 KG CIMENT

SAPA PROTECTIE HIDROIZOLATIE

009 6310436 MP. 325.500
 Plasa de armare din fibra de sticla
 BAUMIT

010 RPSXB16 BUC. 8.000
 INLOCUIT PIESA LEGATURA RACORDARE
 SCURGERE TERASA ACOPERIS GURA SCURGERE
 SIFON S SAU P FONTA EMA

010 3277026 MP. 8.000
 GURA DE SCURGERE D=110mm

011 RPCK40B1 MP. 310.000
 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
 ICULOARE SIFORMA IN SUPRAF >60CMP/BUC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 PARDOSELI EXTERIOARE GRESIE PORTELANATA, REZISTENTA LA
 CICLURI DE INGHET-DEZGHET

011 6726112 MP. 319.300
 GRESIE PORTELANATA MATA 1 CM

011 3270073 KG 1240.000
 CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
 CIMENT 25KG

011 6102815 KG 120.000
 CHIT SILICONIC

CHIT DE ROST ELASTIC PENTRU PARDOSELI EXTERIOARE

=====

012 RPCK42A1	M	85.500
--------------	---	--------

PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM
INALTIME, ORZONTALE LA PERETI*

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

012 6726113	M	87.209
-------------	---	--------

PLINTA GRESIE PORTELANATA

012 3270073	KG	42.750
-------------	----	--------

CERESIT CM 17 ADEZIV FLEXIBIL PE BAZA DE
CIMENT 25KG

012 6102815	KG	8.550
-------------	----	-------

CHIT SILICONIC

013 RPCI23B#	M	95.500
--------------	---	--------

GLAFURI SI COPERTINE TB.ZN/ALUM 0,5MM,
LAT DESF 30-50CM, MONT.PE SAPA M100-T, PE
1STR CART BIT
SE VOR REMONTA GLAFURILE EXISTENTE

014 CF06C1	MP.	59.300
------------	-----	--------

TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE
PE PERETI BETON, IN GROSIME MEDIE DE 2CM

014 2101169	M.C.	1.067
-------------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

015 CF01A1#	[6] MP.	13.000
-------------	----------	--------

Termoizolatii la fatade, cu polistiren
expandat in sistem AUSTROTHERM, pe
pereti din lemn si tencuieli decorative
cu granulatia de peste 2,0mm.

015 3416238	KG	42.900
-------------	----	--------

TENCUIALA DECORATIVA SILICONICA 2,0 MM

016 RPCXR02B	MP.	46.300
--------------	-----	--------

ZUGRAVELI EXTERIOARE SUPERIOARE
VOPSITORII LAVABILE CU VINAROM IN DOUA
STRATURI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

016 3270056	KG	18.520
-------------	----	--------

VOPSEA LAVABILA EXTERIOR - SILIKON
BAUMIT 25KG

=====

017 TRA01A10P TONA 100.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

018 RPCH27A# M 12.000
 JGHEAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA
 MOLOZULUI

019 CD17A1 [1] M 65.000
 FIXAREA PROFILELOR DE COLT SI ROST DE
 DILATATIE

Rost dilatatie pardoseli exterioare terasa circulabila

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -SANATATE: 5,2%
 -Coeficient 6 (utilizator)
 -COTA DE RISC SI ACCIDENTE PROF. 0,0279%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
-Coeficient 6 (utilizator)
-COTA DE RISC SI ACCIDENTE PROF. 0,0279%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)