

## CAIET DE SARCINI

### LOT 2

Se urmareste curățarea și repararea sistemului de preluare a apelor meteorice( jgheburî+burlane) a unor imobile din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara caracterizat in linii mari de urmatoarele :

- Curățat și reparat jgheaburi la urmatoarele imobile
  - CĂMINUL 1C
    - Lungimea integrala a jgheaburilor -153,00 ml ;
    - Regimul de inaltime – P+3E ;
    - Lucrarile de reparatii constau in :
      - rectificat panta si etansat jgheab
      - curatat jgheab
  
  - CĂMINUL 2C
    - Lungimea integrala a jgheaburilor -153,00 ml ;
    - Regimul de inaltime – P+3E ;
    - Lucrarile de reparatii constau in :
      - rectificat panta si etansat jgheab
      - curatat jgheab
  
  - CĂMINUL 4C
    - Lungimea integrala a jgheaburilor -153,00 ml ;
    - Regimul de inaltime – P+3E ;
    - Lucrarile de reparatii constau in :
      - rectificat panta si etansat jgheab
      - curatat jgheab
  
  - CĂMINUL 7C
    - Lungimea integrala a jgheaburilor -153,00 ml ;
    - Regimul de inaltime – P+3E ;
    - Lucrarile de reparatii constau in :
      - rectificat panta si etansat jgheab
      - curatat jgheab
  
  - CĂMINUL 8C
    - Lungimea integrala a jgheaburilor - 186,00 ml ;
    - Regimul de inaltime – D+P+3E+M
  
    - Lucrarile de reparatii constau in :
      - rectificat panta si etansat jgheab

- CĂMINUL 9C
  - Lungimea integrala a jgheburilor - 186,00 ml ;
  - Regimul de inaltime – D+P+3E+M
  - Lucrarile de reparatii constau in :
    - rectificat panta si etansat jgheab
    - curatat jgheab
- CĂMINUL 20C
  - Lungimea integrala a jgheburilor - 127,00 ml ;
  - Regimul de inaltime –P+5E
  - Lucrarile de reparatii constau in :
    - rectificat panta si etansat jgheab
    - curatat jgheab
    - inlocuire elemente racord
- CĂMINUL 1MV
  - Lungimea integrala a jgheburilor - 156,00 ml ;
  - Regimul de inaltime – D+P+5E+M
  - Lucrarile de reparatii constau in :
    - rectificat panta si etansat jgheab
    - curatat jgheab

Menționăm că **nu există posibilitatea a se monta de schelă** . Executarea lucrărilor de: rectificare pantă, etanșare jgheaburi, curățat jgheaburi sau înlocuit jgheaburi se vor realiza cu personal calificat și autorizat pentru lucrări la înălțime ( alpiniști).

Durata de execuție      60 de zile

Garanție de buna execuție :

- 1 an pentru curățarea jgheburilor ;
- 2 ani pentru lucrările de rectificare pantă , etanșare jgheab și înlocuire jgheaburi și burlane;

Valabilitate oferta 60 de zile

Garanția de bună execuție 10% din valoarea fără TVA a contractului

Ofertele se vor depune la sediul **Universității Politehnica Timișoara, Serviciul Achiziții Publice , P-ța Victoriei nr.2, Timișoara. Jud. Timiș.**

DIRECTIA TEHNICA  
Ing. Telescu Cristian

SERVICIUL IEIP  
ing. Ungureanu Mariana