

A N T E M A S U R A T O A R E

**REPARATII SI AMENAJARE LABORATOR TM  
INTERIOARE**

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 RPCR25A1 VOPSITORIE CU AMORSA PT. LAVABILA INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT	[ 1]MP.	203.000
001 7500228 AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA IZOCOR VLA	KG	20.300
002 RPCR24A1 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE	MP.	203.000
002 6104357 @VOPSEA MICCA PAINT INTERIOR MAT M 100- 00 ALB	KG	91.350
003 CD24D1 PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 50/75 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS). ASIMILAT - PLACARE PERETE CU TAMPLARIE METALICA	MP.	59.000
003 2100843 @PLACA RB 12,5 MM	MP.	-61.360
004 RPCR22B# VOPSIT MANUAL CU EMAIL ALCHIDAL PE TAMPLARIE METALICA, INTERIOR/EXTERIOR, 2 STRAT LUMINATOARE-89,21 MP;PERETE+USI 37,71 MP; STALPI- 13,28 MP; GRINZI 38,24 MP	MP.	178.500
005 RPCR19A1 VOPSITORII IN CULORI DE ULEI LA PERETI SI TAVANE EXEC.IN DOUA STRATURI * ASIMILAT- LACUIT PERETE CARAMIDA	MP.	31.000
005 6105060 LAC INCOLOR L.001-31 NTR 90-80	KG	7.533
006 RPCR52C1 REVOPSIREA COND.DE INST.PESTE VOPSEAUA EXISTENTA EMAIL ALCHIDAL PE COND.CU D < 60 MM	M	140.000
007 RPCR52B1 REVOPSIREA COND.DE INST.PESTE VOPSEAUA EXISTENTA VOPSEA PE BAZA DE ULEI PE CONDUCT.CU D> 60 MM * REVOPSIRE REGISTRE	MP.	24.000

=====

008 RPEF23A1#	BUC.	21.000
---------------	------	--------

DEMONT.DE CORPURI DE ILUMINAT DE ORICE  
TIP

009 RPEF11A04	BUC.	21.000
---------------	------	--------

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE  
TUBULARE TIP CGA 140 1X40W DIBLURI LEMN  
FARA REFLECTOR

009 6720113	BUC.	21.063
-------------	------	--------

CORP ILUMINAT FLUORESCENT COMPLET  
ECHIPAT 1x36 W, IP ~

010 RPCXH10A	MP.	165.000
--------------	-----	---------

MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA  
TUBULARA INTER. SAU EXTER.INCL.PLATFORME  
STREASINA PLASA PROT

011 TRB05A23	TONA	2.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 30M

012 TRA02B10	TONA	2.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR  
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

A N T E M A S U R A T O A R E

**REPARATII SI AMENAJARE LABORATOR TM  
REPARATII INVELITOARE**

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 RPCI42B# DEMONTARE INVELIT TABLA,AZBOCIM,PVC, CARTON,PANZA,STUF,ETC,INCLUSIV TUNS TABLA RECUP	MP.	728.000
002 RPCXI02A [ 1]MP. INVELITOARE DIN DIN PANOURI SANDWICH DIN TABLA CUTAT CU SPUMA POLIURETANICA DE 10 CM.INCL.DOLII ,SORTURI, RACORDURI	[ 1]MP.	728.000
002 3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32- 1N CAL.1	KG	-4040.400
002 5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	-7.280
002 5888378 CUIE CU CAP CILINDRIC TIP A 2 X 40 OL34 S 2111	KG	-21.840
002 3270018 PANOURI SANDWICH PENTRU ACOPERIS grosime 10 cm tip megaprofil sau echivalent INCLUSIV PROFILELE DE INCHIDERE	MP.	800.800
002 7801044 MATERIAL MARUNT	%.	36.400
002 YC01RON DIFERENTA PRET MATERIALE - RON CONTRAVALOARE - ACCESORII INCHIDERE INVELITOARE PANOURI SANDWICH CF DETALIU	LEI.	
003 RPCI22F# GLAFURI SI COPERTINE TB.ZN/ALUM 0,5MM, LAT DESF 50-100 CM,MONT.PE ZID CARAM/ BET,PE 1STR CART BIT	M	19.000
004 3642342 TABLA ZINCATA S2028 0,5 X 700X1450 CAL.1	KG	60.800
004 7801111 MATERIAL MARUNT (APA TARE, CARBUNI).	%.	0.760
005 RPCP45B# DEMONTARE SCARI DREPTE,VITRINE, LUMINATOARE,OBLOANE,ETC,METALICE SE VOR DEMONTA 4 LUMINATOARE	KG	100.000

=====

006 RPCP08B#	BUC.	12.000
MONTARE APARATE TIP VICTORIA,PT MANEVRARE LA DISTANTA OCHIURI MOBILE,LA FERESTRE SI LUMINATOARE ASIMILAT - MONTARE FERESTRE TIP VELUX ( INCLUSIV RAMA DE ETANSARE) 8 BUC- 114x140 SI 4 BUC- 94x140 CONFORM DETALII		
007 RPCR20B#	MP.	50.000
VOPSIRE IN CULORI DE ULEI TAMPLARIE METALICA INT/EXT,GATA GRUND,EXECUT MANUAL,2 STRAT ASIMILAT- CURATIRE SI GRUNDUIRE STRUCTURA METALICA INVELITOARE		
008 RPCR20B#	MP.	100.000
VOPSIRE IN CULORI DE ULEI TAMPLARIE METALICA INT/EXT,GATA GRUND,EXECUT MANUAL,2 STRAT		
009 RPCI08C#	M	24.000
REP.COAME LA INVELITORI DIN PLACI PRESATE DIN TABLA ASIMILAT- MONTAT COAMA LA INVELITOARE DIN PANOURI SANDWICH- CONFORM DETALII		
009 7801092	%.	1.920
accesorii metalice zincate pt panouri, saibe,chit de etansare garnituri		
010 RPCI18F#	M	48.000
REFAC PARTIAL JGHEAB TB ZN/AL 0,5MM, DREPTUNGH 11X18CM,PE SANT,INCL,COLT, CAPAC,STUT RAC BURL SE MA MONTA JGHEAB CU SECTIUNEA DREPTUNGHIULARA PENTRU ACOPRIS CU INVELITOARE DIN PANOURI SANDWICH - CF. DETALIU		
010 3270686	M	105.600
JGHEAB PT.ACOPERIS <PLUVIKIT> GRI L4M		
010 7801111	%.	1.440
MATERIAL MARUNT (APA TARE, CARBUNI).		
011 RPCI20B#	M	6.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA/ALUM DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 12,30 CM		
011 6311773	M	6.600
BURLANE ROTUNDE DIN TABLA DE OTEL ZINCATA CU D = 123 MM		
011 7801111	%.	0.120
MATERIAL MARUNT (APA TARE, CARBUNI).		
012 TRB05B15	TONA	8.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M		

=====

013	TRA01A10	TONA	5.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

014	TRA01A10	TONA	3.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

FORMULAR F2

OBIECTIV

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT:

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	250048 REPARATII SI AMENAJARE LABORATOR TM	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
	900208 REPARATII INVELITOARE	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL (inclusiv TVA) :	

Executant

Proiectant

Obiectivul: 0002 000000002 UNIVERSITATEA POLITEHNICA  
 Obiectul: 0025 45400000 DEPARTAMENT MMUT

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 250048 REPARATII SI AMENAJARE LABORATOR  
 TM (VAR2)

Categoria de lucrari: 0100

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                A R T I C O L  PU MAN  VAL MAN  =
=                                     PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 RPCR25A1 [ 1] MP. 203.000  
 VOPSITORIE CU AMORSA PT. LAVABILA  
 INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT

Total manopera la UM: 0.38 ore.

001 7500228 KG 20.300  
 AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA IZOCOR VLA

002 RPCR24A1 MP. 203.000  
 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT  
 POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI  
 EXISTENTE

Total manopera la UM: 0.44 ore.

002 6104357 KG 91.350  
 @VOPSEA MICCA PAINT INTERIOR MAT M 100-  
 00 ALB

003 CD24D1 MP. 59.000  
 PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 50/75 CU  
 STRUCTURA METALICA (RIGIPS).

Total manopera la UM: 2.40 ore.  
 ASIMILAT - PLACARE PERETE CU TAMPLARIE METALICA

003 2100843 MP. -61.360  
 @PLACA RB 12,5 MM

004 RPCR22B# MP. 178.500  
 VOPSIIT MANUAL CU EMAIL ALCHIDAL PE  
 TAMPLARIE METALICA, INTERIOR/EXTERIOR, 2  
 STRAT

Total manopera la UM: 1.91 ore.  
 LUMINATOARE-89,21 MP;PERETE+USI 37,71 MP; STALPI- 13,28 MP;  
 GRINZI 38,24 MP

250048 pag 2

```
=====
005 RPCR19A1 MP. 31.000
VOPSITORII IN CULORI DE ULEI LA PERETI
SI TAVANE EXEC.IN DOUA STRATURI *
```

Total manopera la UM: 0.77 ore.  
 ASIMILAT- LACUIT PERETE CARAMIDA

005 6105060 KG 7.533  
 LAC INCOLOR L.001-31 NTR 90-80

006 RPCR52C1 M 140.000  
 REVOPSIREA COND.DE INST.PESTE VOPSEAUA  
 EXISTENTA EMAIL ALCHIDAL PE COND.CU D <  
 60 MM

Total manopera la UM: 0.16 ore.

007 RPCR52B1 MP. 24.000  
REVOPSIREA COND.DE INST.PESTE VOPSEAU  
EXISTENTA VOPSEA PE BAZA DE ULEI PE  
CONDUCT.CU D> 60 MM \*  
Total manopera la UM: 0.69 ore.  
REVOPSIRE REGISTRE

008 RPEF23A1# BUC. 21.000  
DEMONT.DE CORPURI DE ILUMINAT DE ORICE  
TIP

Total manopera la UM: 0.22 ore.

009 RPEF11A04 BUC. 21.000  
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE  
TUBULARE TIP CGA 140 1X40W DIBLURI LEMN  
FARA REFLECTOR

Total manopera la UM: 1.31 ore.

009 6720113 BUC. 21.063  
CORP ILUMINAT FLUORESCENT COMPLET  
ECHIPAT 1x36 W, IP ~

010 RPCXH10A MP. 165.000  
MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA  
TUBULARA INTER. SAU EXTER.INCL.PLATFORME  
STREASINA PLASA PROT

Total manopera la UM: 1.16 ore.

011 TRB05A23 TONA 2.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 30M

Total manopera la UM: 2.44 ore.

012 TRA02B10 TONA 2.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR  
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

250048 pag 3

=====  
Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
-SOMAJ:  
-SANATATE 5.2%  
-RISC SI ACCID PROF 0.4%  
-INDEMNIZATIE CONCEDII 0.85%  
-FOND DE GARANTARE SI CREANTE 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



## Formularul F3

Obiectivul: 0009 45310000 UPT-SPM  
 Obiectul: 0005 45000000 DEPARTAMENT MMUT- LAB.MULTIFUN  
 CTIONAL TM

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 900208 REPARATII INVELITOARE

Categoria de lucrari: 0100

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCI42B# MP. 230.000  
 DEMONTARE INVELIT TABLA,AZBOCIM,PVC,  
 CARTON,PANZA,STUF,ETC,INCLUSIV TUNS  
 TABLA RECUP  
 Total manopera la UM: 0.72 ore.

002 RPCXI02A [ 1] MP. 230.000  
 INVELITOARE DIN DIN PANOURI SANDWICH DIN  
 TABLA CUTAT CU SPUMA POLIURETANICA DE 10  
 CM.INCL.DOLII ,SORTURI, RACORDURI  
 Total manopera la UM: 1.81 ore.

002 3642287 KG -1265.000  
 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-  
 1N CAL.1

002 5904770 KG -2.300  
 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30

002 5888378 KG -6.900  
 CUIE CU CAP CILINDRIC TIP A 2 X 40 OL34  
 S 2111

002 3270018 MP. 253.000  
 PANOURI SANDWICH PENTRU ACOPERIS grosime  
 10 cm tip megaprofil sau echivalent  
 INCLUSIV PROFILELE DE INCHIDERE

002 7801044 %. 36.400  
 MATERIAL MARUNT

002 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

CONTRAVALOARE - ACCESORII INCHIDERE INVELITOARE PANOURI  
 SANDWICH CF DETALIU

003 RPCI22F# M 19.000  
 GLAFURI SI COPERTINE TB.ZN/ALUM 0,5MM,  
 LAT DESF 50-100 CM,MONT.PE ZID CARAM/  
 BET,PE 1STR CART BIT  
 Total manopera la UM: 1.26 ore.

004 3642342 KG 60.800  
 TABLA ZINCATA S2028 0,5 X 700X1450 CAL.1

004 7801111 %. 0.760  
 MATERIAL MARUNT (APA TARE, CARBUNI).

005 RPCP45B# KG 50.000  
DEMONTARE SCARI DREPTE,VITRINE,  
LUMINATOARE,OBLOANE,ETC,METALICE

Total manopera la UM: 0.06 ore.  
SE VOR DEMONTA 2 LUMINATORE

006 RPCP08B# BUC. 6.000  
MONTARE APARATE TIP VICTORIA,PT  
MANEVRARE LA DISTANTA OCHIURI MOBILE,LA  
FERESTRE SI LUMINATOARE

Total manopera la UM: 1.17 ore.  
ASIMILAT - MONTARE FERESTRE TIP VELUX ( INCLUSIV RAMA DE  
ETANSARE) 4 BUC- 114x140 SI 2 BUC- 94x140 CONFORM DETALII

006 6311279 BUC. -6.000  
APARATE TIP VICTORIA DESCHIDERE  
INCHIDERE FERESTRE AERISIRE

006 7999989 BUC. 2.000  
FEREASTRA TIP VELUX 94X140 +RAMA DE  
ETANSARE+ACCESORII MONTAJ

006 7999888 BUC. 4.000  
FEREASTRA TIP VELUX 114X140+RAMA DE  
ETANSARE+ACCESORII MONTAJ

007 RPCR20B# MP. 50.000  
VOPSIRE IN CULORI DE ULEI TAMPLARIE  
METALICA INT/EXT,GATA GRUND,EXECUT  
MANUAL,2 STRAT

Total manopera la UM: 1.75 ore.  
ASIMILAT- CURATIRE SI GRUNDUIRE STRUCTURA METALICA  
INVELITOARE

900208 pag 6

=====

008 RPCR20B# MP. 100.000  
VOPSIRE IN CULORI DE ULEI TAMPLARIE  
METALICA INT/EXT,GATA GRUND,EXECUT  
MANUAL,2 STRAT

Total manopera la UM: 1.75 ore.

009 RPCI08C# M 24.000  
REP.COAME LA INVELITORI DIN PLACI  
PRESATE DIN TABLA

Total manopera la UM: 0.58 ore.  
ASIMILAT- MONTAT COAMA LA INVELITOARE DIN PANOURI SANDWICH-  
CONFORM DETALII

009 3646997 BUC. -96.000  
COAME PRESATE TABLA 395X105X95 MM

009 2200575 M.C. -0.240  
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0  
-3,0 MM

009 7801092 %. 1.920  
accesorii metalice zincate pt panouri,  
saibe,chit de etansare garnituri

009 7331123 KG -0.720  
OXID DE FIER ROSU CAL.1

009 AUT3817 ORA -0.120  
MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC,200  
L

009 AUT6702                   ORA                   -0.480  
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF

009 7999990                   ML.                   26.400  
COAMA EXTERIOARA- ACCESORII INVELITOARE  
PANOURI SANDWICH

ATENTIE-INCLUSIV SISTEMUL DE PRINDERE

010 RPCI18F#                   M                   24.000  
REFAC PARTIAL JGHEAB TB ZN/AL 0,5MM,  
DREPTUNGHI 11X18CM, PE SANT, INCL, COLT,  
CAPAC, STUT RAC BURL

Total manopera la UM:           1.21 ore.  
SE MA MONTA JGHEAB CU SECTIUNEA DREPTUNGHIULARA PENTRU  
ACOPRIS CU INVELITOARE DIN PANOURI SANDWICH - CF. DETALIU

900208 pag    7

=====

010 3270686	M	26.400
-------------	---	--------

JGHEAB PT.ACOPERIS <PLUVIKIT> GRI L4M

ATENTIE- INCLUSIV SISTEMUL DE PRINDERE CONFORM DETALIU

010 7801111	%.	1.440
-------------	----	-------

MATERIAL MARUNT (APA TARE, CARBUNI).

011 RPCI20B#	M	6.000
--------------	---	-------

BURLANE DIN TABLA ZINCATA/ALUM DE 0,5 MM  
GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 12,30 CM

Total manopera la UM:           1.26 ore.

011 6311773	M	6.600
-------------	---	-------

BURLANE ROTUNDE DIN TABLA DE OTEL  
ZINCATA CU D = 123 MM

011 7801111	%.	0.120
-------------	----	-------

MATERIAL MARUNT (APA TARE, CARBUNI).

012 TRB05B15	TONA	8.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT, MATERIALE COMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 50M

Total manopera la UM:           1.87 ore.

013 TRA01A10	TONA	5.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

014 TRA01A10	TONA	3.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

015 AUT6729	ORA	10.000
-------------	-----	--------

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

=====  
Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- SANATATE 5.2%
- RISC SI ACCID PROF 0.4%
- INDEMNIZATIE CONCEDII 0.85%
- FOND DE GARANTARE SI CREANTE 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 250048 REPARATII SI AMENAJARE LABORATOR TM (VAR2)

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	191.400			
2	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	32.130			
3	121 IPSOSAR	47.200			
4	133 ZUGRAV VOPSITOR	526.822			
5	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	94.920			
6	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	47.200			
	T O T A L	939.671	RON		
			EURO		

Ofertant

Lucrarea: UPT-SPM

Deviz: 900208 REPARATII INVELITOARE

Nr. / Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	131 TINICHIGIU SANT.	504.390			
2	133 ZUGRAV VOPSITOR	234.000			
3	134 ZIDAR	2.340			
4	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	197.470			
5	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII	5.640			
	T O T A L	943.840	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 250048 REPARATII SI AMENAJARE LABORATOR TM (VAR2)

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACTI S 545/1	KG	22.90				0.023
2	2100843 @PLACA RB 12,5 MM	MP.	61.36				0.767
3	2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	36.82				0.037
4	2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA )	ML.	189.51				0.006
5	2605831 @VATA MINERALA TIP RIGIPS	MP.	61.36				0.043
6	2904327 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=38MM LUNGIME=3,00M S 942	M.C.	0.25				0.124
7	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.12				0.058
8	2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FATA NETEDA 1830X1700X6,0 S6986	M.C.	0.04				0.040
9	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	42.00				0.002
10	5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	1593.00				0.002
11	5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC.	110.45				0.000
12	5836492 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451	BUC.	42.00				0.000
13	6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUC.	124.37				0.002
14	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0.96				0.001
15	6100797 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703-80	KG	0.84				0.001
16	6100981 GRUND ALCHID ORICE CULOARE	KG	17.85				0.019
17	6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62	KG	2.17				0.002
18	6102197 CHIT DE CUTIT CUPTOR C 895 -7	KG	8.93				0.010
19	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	15.19				0.016
20	6104357 @VOPSEA MICCA PAINT INTERIOR MAT M 100-00 ALB	KG	91.35				0.128
21	6105060 LAC INCOLOR L.001-31 NTR 90-80	KG	9.93				0.011
22	6105711 LAC DE BAZA RASINI ALCHIDICE L. 005-43 NTR 1703-80	KG	2.10				0.002
23	6105723 LAC DE BAZA L.005-5 NTR 1703-80	KG	30.35				0.033
24	6108945 ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80	KG	3.10				0.003
25	6109456 DILUANT RASINI ALCHIDICE PENTRU LACURI SI EMAILURI D007-1	KG	21.04				0.026
26	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 SIL 45	L	8.60				0.008
27	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.41				0.406
28	6307233 @PROFIL UW 50	ML.	49.09				0.098
29	6307234 @PROFIL CW 50	ML.	105.31				0.211
30	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT, 65-90MM, L.200-300MM	KG	30.52				0.035
31	6607553 @BANDA GARNITURA B=50 MM	ML.	79.77				0.005
32	6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658	M	4.20				0.000
33	6720113 CORP ILUMINAT FLUORESCENT COMPLET ECHIPAT 1x36 W, IP ~	BUC.	21.06				0.105
34	7500228 AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA IZOCOR VLA	KG	20.30				0.020
T O T A L					RON		2.245
					EURO		

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lucrarea: UPT-SPM

Deviz: 900208 REPARATII INVELITOARE

Nr.   Denumirea resursei materiale   U.M.   Consumuri   Pret unitar   Valoare   Furnizor   Greutate	Crt.       cuprinse   exclusiv TVA   exclusiv TVA     (tone)	0   1   2   3   4   5   6   7					
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	5.52				0.006
2	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	2.10				0.002
3	2600933 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 100CMX20M S 138	MP.	19.00				0.037
4	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	62.00				0.003
5	3270018 PANOURI SANDWICH PENTRU ACOPERIS grosime 10 cm tip megaprofil sau echivalent INCLUSIV PROFILELE DE INCHIDERE	MP.	253.00				1.518
6	3270686 JGHEAB PT.ACOPERIS <PLUVIKIT> GRIM L4M	M	26.40				0.000
7	3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1	KG	11.50				0.011
8	3642342 TABLA ZINCATA S2028 0,5 X 700X1450 CAL.1	KG	60.80				0.061
9	3700405 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1K	KG	4.32				0.004
10	5836662 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 2,5 X 25 F1 S 1452	BUC.	36.00				0.000
11	5886851 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60 OL34 S 2111	KG	0.95				0.001
12	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS	KG	0.30				0.000
13	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	0.05				0.001
14	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	1.52				0.002
15	5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G	KG	1.62				0.002
16	6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUC.	30.00				0.001
17	6100034 GRUND MINIU ANPICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0.30				0.000
18	6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62	KG	6.75				0.007
19	6103218 VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	KG	31.50				0.034
20	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 SIL 45	L	3.00				0.003
21	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	0.60				0.000
22	6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI	BUC.	36.00				0.026
23	6311244 MANER DE MANEVRARE LA APARAT TIP VICTORIA	BUC.	6.00				0.005
24	6311773 BURLANE ROTUNDE DIN TABLA DE OTEL ZINCATA CU D = 123 MM	M	6.60				0.010
25	6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGHIULARE)	BUC.	3.60				0.002
26	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	1.50				0.002
27	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	0.04				0.000
28	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEJ	LEI.					0.000
29	7999888 FEREAȘTRA TIP VELUX 114X140+RAMA DE ETANSARE+ACCESORII MONTAJ	BUC.	4.00				0.048
30	7999989 FEREAȘTRA TIP VELUX 94X140 +RAMA DE ETANSARE+ACCESORII MONTAJ	BUC.	2.00				0.020
31	7999990 COAMA EXTERIOARA- ACCESORII INVELITOARE PANOURI SANDWICH Diferenta pret materiale (material marunt)	ML.	26.40				0.132
T O T A L				RON			1.937
				EURO			

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 250048 REPARATII SI AMENAJARE LABORATOR TM (VAR2)

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	2.000				
	1.001 TRAO2B10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM	2.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	2.000			RON EURO	

Ofertant

Lucrarea: UPT-SPM

Deviz: 900208 REPARATII INVELITOARE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	8.000				
	1.001 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	8.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	8.000			RON EURO	

Ofertant

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 250048 REPARATII SI AMENAJARE LABORATOR TM (VAR2)

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	2.142		
2	7606 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T	759.000		
3	7608 FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA -6U 3CP	0.990		
	T O T A L	762.132	RON	
			EURO	

Ofertant

## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: UPT-SPM

Deviz: 900208 REPARATII INVELITOARE

Nr. / Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3005 CONVERTIZOR DE SUDURA (INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.) 15-28KW	0.250		
2	5702 AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA) AUTO PE 5T	7.350		
3	6702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	6.680		
4	6729 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	10.000		
	T O T A L	24.280	RON	
			EURO	

Ofertant