

A N T E M A S U R A T O A R E

REPARATII PARDOSEA - MONTARE COVOR PVC

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 M1M07A1	10 KG.	3.100
-------------	--------	-------

DEMONTARE SUPORTI FICSI SAU MOBILI SAU
CONFECTII METALICE DIVERSE CU GREUTATE
PINA LA 5KG/BUC
ASIMILAT- DESFACETE COLTAR PROTECTIE TREPTE **-89 ML**

54 TREPTE X 1,65 ML = **89 ML**

002 RPCL13A1	M	15.000
--------------	---	--------

IMBRACAREA TREPTELOR DE CARAMIDA CU
MORTAR CIMENT*
ASIMILAT- REPARATII COTRATREAPTA IN VEDEREA MONTARII
COVORULUI PVC

81 MLx19%= 15,39 ml

003 RPCXK01A	[1]MP.	221.000
--------------	---------	---------

SAPA AUTONIVELANTA PENTRU PARCHET
LAMINAT

ASIMILAT- SAPA AUTONIVELANTA PENTRU COVOR PVC-TIP TARKET
HOL PARTER

$5,75 \times 9,9 + 5,75 \times 5,00 = 85,68$ MP

CASA SCARII

54 trepte x 0,78 mp/treapta = 42,00 mp

$2,10 \times 1,5 + 2,4 \times 2,4 + 5,7 \times 1,8 + 2,00 \times 1,5 + 2,4 \times 2,5 + 5,75 \times 3,9 + 2,00 \times 1,5 + 2,4 \times 2,1 +$

$5,75 \times 3,8 = 81,45$ mp

$]100 \text{ ml} + (5,70 + 5,75 \times 2)] \times 0.10 = 11,71$ mp

Total **220,84 MP**

004 RPCXK02C	[2]MP.	221.000
--------------	---------	---------

PARDOSEALA CALDA DIN MOCHETA DE TRAFIC
LIPITA CU PRENADEZ PE SUPORT EXISTENT.

HOL PARTER

$5,75 \times 9,9 + 5,75 \times 5,00 = 85,68$ MP

CASA SCARII

54 trepte x 0,78 mp/treapta = 42,00 mp

$2,10 \times 1,5 + 2,4 \times 2,4 + 5,7 \times 1,8 + 2,00 \times 1,5 + 2,4 \times 2,5 + 5,75 \times 3,9 + 2,00 \times 1,5 + 2,4 \times 2,1 +$

$5,75 \times 3,8 = 81,45$ mp

$]100 \text{ ml} + (5,70 + 5,75 \times 2)] \times 0.10 = 11,71$ mp

Total **220,84 MP**

004 2000223	MP.	243.100
-------------	-----	---------

LINOLEUM DE TRAFI INTENS TARKET SAU
SIMILAT, INCLUSIV ADEZIV PENTRU LIPIT SI
SNURUL PENTRU LIPIRE

004 7801044	%.	4.420
-------------	----	-------

MATERIAL MARUNT

004 6718398	M	50.000
-------------	---	--------

PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU
PARDOSEALA MD1 15X 2,5
PROFIL PVC PT MONTARE PLINTA

004 CD25A1 ML. 89.000
PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER
ASIMILAT - Montare profil de treapta cu canal pentru banda
antiderapanta
54 treptex 1,65 ml = **89.00 ML**

005 2000005 BUC. 97.900
Profil de treapta cu canal pentru banda
antiderapanta L= 3 ml

006 TRB05A15 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

007 TRA01A10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

OBIECTIV

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT:

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	900118 REPARATII PARDOSEA - MONTARE COVOR PVC	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL (inclusiv TVA) :	

- 02 -

Executant

Proiectant