

Formularul F3

Obiectivul: 0009 45310000 UPT-SPM
 Obiectul: 0004 45250000 REPARATII SI AMENAJARE CASA
 SCARII SECUNDARE - UMP

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 900118 REPARATII PARDOSEA - MONTARE
 COVOR PVC

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 M1M07A1 10 KG. 3.100
 DEMONTARE SUPORTI FICSI SAU MOBILI SAU
 CONFECTII METALICE DIVERSE CU GREUTATE
 PINA LA 5KG/BUC
 Total manopera la UM: 1.08 ore.
 ASIMILAT- DESFACETE COLTAR PROTECTIE TREPTE -89 ML

002 RPCL13A1 M 15.000
 IMBRACAREA TREPTELOR DE CARAMIDA CU
 MORTAR CIMENT*

Total manopera la UM: 0.85 ore.
 ASIMILAT- REPARATII COTRATREAPTA IN VEDEREA MONTARII
 COVORULUI PVC

003 RPCXK01A [1] MP. 221.000
 SAPA AUTONIVELANTA PENTRU PARCHET
 LAMINAT

Total manopera la UM: 1.50 ore.
 ASIMILAT- SAPA AUTONIVELANTA PENTRU COVOR PVC-TIP TARKET

004 RPCXK02C [2] MP. 221.000
 PARDOSEALA CALDA DIN MOCHETA DE TRAFIC
 LIPITA CU PRENADEZ PE SUPORT EXISTENT.

Total manopera la UM: 2.00 ore.

004 2000223 MP. 243.100
 LINOLEUM DE TRAFI INTENS TARKET SAU
 SIMILAT, INCLUSIV ADEZIV PENTRU LIPIT SI
 SNURUL PENTRU LIPIRE

004 7801044 %. 4.420
 MATERIAL MARUNT

004 6718398 M 50.000
 PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU
 PARDOSEALA MD1 15X 2,5

=====

PROFIL PVC PT MONTARE PLINTA

004 CD25A1 ML. 89.000
PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

Total manopera la UM: 0.30 ore.
ASIMILAT - Montare profil de treapta cu canal pentru banda antiderapanta

005 2000005 BUC. 97.900
Profil de treapta cu canal pentru banda antiderapanta L= 3 ml

006 TRB05A15 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M
Total manopera la UM: 2.72 ore.

007 TRA01A10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE 5.2%
-RISC SI ACCID PROF 0.4%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lucrarea: UPT-SPM

Deviz: 900118 REPARATII PARDOSEA - MONTARE COVOR PVC

Nr. / Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	110.500			
2	121 IPSOSAR	17.800			
3	126 MOZAIICAR	12.750			
4	127 PARCETAR	331.500			
5	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ	345.840			
6	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII	1.604			
7	2228 SUDOR GAZE-B	1.745			
	T O T A L	821.739	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

Lucrarea: UPT-SPM

Deviz: 900118 REPARATII PARDOSEA - MONTARE COVER PVC

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000005 Profil de treapta cu canal pentru banda antiderapanta L= 3 ml	BUC.	97.90				0.294
2	2000223 LINOLEUM DE TRAFI INTENS TARKET SAU SIMILAT, INCLUSIV ADEZIV PENTRU LIPIT SI SNURUL PENTRU LIPIRE	MP.	243.10				1.216
3	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	87.00				0.088
4	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	0.22				0.304
5	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.07				0.101
6	2946844 PERVAZURI STEJAR CERUIT 30 X 20 X 800 XX CLS.2 S 228/4	M	265.20				0.127
7	4500001 SAPA AUTONIVELANTA	KG	1326.00				1.326
8	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	2.20				0.027
9	6110417 PRENADEZ 1500 R NII 2829-74	KG	114.92				0.124
10	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	3.09				3.091
11	6307259 @PROFIL DE COLT 25X25	ML.	92.56				0.074
12	6718398 PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU PARDOSEALA MD1 15X 2,5	M	50.00				0.010
13	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	1.72				0.002
14	Diferenta pret materiale (material marunt)						
T O T A L							
				RON			6.783
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lucrarea: UPT-SPM

Deviz: 900118 REPARATII PARDOSEA - MONTARE COVOR PVC

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	2.000				
1.001	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	2.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		2.000			RON EURO	

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: UPT-SPM

Deviz: 900118 REPARATII PARDOSEA - MONTARE COVOR PVC

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	19.890		
	T O T A L	19.890	RON	
			EURO	

Ofertant