

FORMULAR F2

OBIECTIV

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT:

Nr. Cr.	Nr. cap./subcap. /deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Lei	Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si instalatii		
3		Constructii		
		7708:8 CAMINUL 1 MV- REPARATII ACOPERIS-3 COSURI FUM		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.2	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.5323 lei/euro din data de 07.03.2017

Executant

Proiectant

Formularul F3

Obiectivul: 0003 000000003 UNIVERSITATEA POLITEHNICA  
 Obiectul: 0007 45330000 COMPLEXUL STUDENTESC

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 770918 CAMINUL 1 MV- REPARATII ACOPERIS  
 +3 COSURI FUM

Categoria de lucrari: 0100

```

=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
    
```

001 RPCXI05C MP. 228.000  
 DEMONTARE INVELITOARE TIGLA PROFIL.SOLZI  
 CLANE INCL.SORTARE MATERIAL.

Total manopera la UM: 0.68 ore.

002 RPCH32C# MP. 228.000  
 DESFACERE ASTEREALA INVELITORI, CU SAU  
 FARA RECUPERARE MATERIALE

Total manopera la UM: 0.18 ore.

003 RPCI07D1 MP. 228.000  
 REP. INV. DE TIGLE SOLZI 350X170 SI COAME  
 DE 320 LA ACOPERISURI CU ASTER. CU TIGLE  
 ASEZATE DUBLU \*

Total manopera la UM: 1.96 ore.  
 ASIMILAT - REASEZARE TIGLE IZOLATE DEPLASATE

003 2302945 BUC. -10944.000  
 TIGLA CU SOLZ TRASA CU 1 CIOC C1  
 350X170X11 TIP A S515

003 2303119 BUC. -114.000  
 COAMA MICA 320X206X110 CALITATEA 1  
 NETRATATA S515

004 CB46B1 M 18.000  
 ESAFODAJE DE SUSTINERE E75 DE FORMA  
 DREPTUNGHIUULARA EXECUTATE PE INALTIMEA  
 DE PESTE 3M

Total manopera la UM: 0.48 ore.

005 AUT7920 ORA 15.000  
 AUTOMACARA 5-10 TF

ASIMILI; AT- AUTOUTILITARA

770918 pag 2

```

=====
006 RPCG09E1 M.C. 1.000
REFACEREA COS. DE FUM IZOL. DIN ZID. DE
CARAM. EXEC. OBISN. PT. A FI TENC. EXT. SI
CAPT. IN INT. CU OL. CERA
Total manopera la UM: 12.45 ore.
    
```

006 2303432 BUC. -25.500  
 CLANE CERAMICE PENTRU COSURI DE FUM D 12  
 CM

006 2300947 BUC. -340.000  
 CARAMIDA PLINE M100 CALITATEA 1 C2  
 240X115X63 S457

007 RPCH32C# MP. 20.000

DESFACERE ASTEREALA INVELITORI, CU SAU  
FARA RECUPERARE MATERIALE

Total manopera la UM: 0.18 ore.  
DESFACERE INVELITOARE PENTRU REPARAREA COSURILOR

008 RPC107D1 MP. 20.000  
REP. INV. DE TIGLE SOLZI 350X170 SI COAME  
DE 320 LA ACOPERISURI CU ASTER. CU TIGLE  
ASEZATE DUBLU \*  
Total manopera la UM: 1.96 ore.

009 TRA01A10P TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

010 TRA01A10 TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

011 TRB05A17 TONA 2.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT. MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 70M  
Total manopera la UM: 3.58 ore.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS: 770918 pag 3

=====  
-SOMAJ:  
-SANATATE 5.2%  
-RISC SI ACCID PROF 0.4%  
-INDEMNIZATIE CONCEDII 0.85%  
-FOND DE GARANTARE SI CREANTE 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 770918 CAMINUL 1 MV- REPARATII ACOPERIS+3 COSURI FUM

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (omare) cu manopala directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	167 DULGER CONSTRUCTII	340,960			
2	131 FINISAJE SANIT.	100,320			
3	134 ZIDAR	12,450			
4	199 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	306,498			
T O T A L		760,227	RON		
			EUR0		

Oferant

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 770918 CAMINUL 1 MV- REPARATII ACOPERIS+3 COSURI FUM

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL METED OR37 STAS 438 D= 6MM	KG	3.60				0.004
2	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	37.23				0.038
3	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	62.00				0.063
4	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.02				0.021
5	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.20				0.271
6	2300947 CARAMIDA PLINE M100 CALITATEA 1 C2 240X115X63 S457	BUC.	60.00				0.180
7	2302945 TIGLA CU SOLZ TRASA CU I CIOC C1 350X170X11 TIP A S515	BUC.	960.00				1.296
8	2303119 COAMA MICA 320X206X110 CALITATEA 1 NETRATATA S515	BUC.	10.00				0.025
9	2600749 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA300 100CMX10M S 138	MP.	285.20				0.496
10	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.01				0.004
11	2905955 STPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 1E/24-24/48MM L=1,50-2,75M	M.C.	0.25				0.124
12	5807803 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111	KG	2.48				0.003
13	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA REȚEA	M.C.	0.05				0.053
	T O T A L			RON			2.577
				EURO			

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

FORMULAR C9

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 770918 CAMINUL 1 MV- REPARATII ACOPERIS+3 COSURI FUN

Nr. Cpt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor de urmasa a fi executate			Tarif unitar RON/tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	2.000				
1.001	TRAGIATO TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 10 KM.	1.000				
1.002	TRAGIATO TRANSPORTUL ROTIER AL PANIUTULUI SAU MOLAZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.-10 KM	1.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		2.000			RON EURD	

Ciferant:

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 770918 CAMINUL 1 MV- REPARATII ACOPERIS-3 COBURI FUM

Nr. / Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
G	1	2	3	4
1/	6702 MACARA DE FERASTRA 0,15TF	7,440		
2/	7920 AUTOMACARA 5-10 TF	15,000		
	T O T A L	22,440	RON	
			EURO	

ofertant: