


Universitate Politehnica Timișoara  
Timișoara, Piața Victoriei nr.2  
Tel.0256-403000; Fax 0256-403026  
Nr. 1728/07.09.17

Registrul nr. \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_ Anul \_\_\_\_\_

Aprobat,  
Rector,  
Prof.univ.dr.ing.Viorel Aurel SERBAN



### CAIET DE SARCINI

Obiectivul prezentei achiziții îl constituie execuția lucrărilor de reparații ( pardoseli+zugrăveli) la Laboratorul C003 din cadrul Facultății de Elnelectronică și Electroenergetică – Corp C – parter, din imobilului situat în Timișoara, bdul V. Părvan nr.2. Lucrările vor consta în:

- A) Lucrări de reparații preliminare pentru reparații pardoseală:
- evacuarea molozului existent în sală
  - desfacerea pardoseli din dale mozaicate și aducerea la aceeași cotă a pardoselii
  - refacerea stratului suport în vederea montării covorului PVC electroizolant
- B) Lucrări de reparații preliminare pentru zugrăveli
- realizarea reparațiilor cu ipsos/glet
- C) Vopsirea cu vopsea lavabilă a pereților și tavanului
- D) Montare covor PVC
- finisarea strat suport cu șapă autonivelantă în vederea montării covorului PVC
  - montarea covorului PVC

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate minimale pentru executarea lucrărilor de reparații (pardosea și zugrăveli).

Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

Acest Caiet de Sarcini definește standardele minime pentru execuția lucrării.

Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

Pardoseala la care urmează să se execute reparații prezintă diferite stadii de deteriorare.

Stratul suport necesită refacerea în vederea montării covorului PVC electroizolant ( șapă mortar de 3 cm armată cu plasa sudată D=6 mm, ochiuri 100x100 mm).

În vederea montării covorului PVC se va turna un strat de șapă autonivelantă, pentru obținerea unor suport perfect plan.

Suprafețele care vor urma a fi zugrăvite prezintă diferite stadii de deteriorare de suprafață.

Finisajul actual este realizat prin tencuire plană pe care a fost aplicat vopsea lavabilă albă.

Durata de execuție 20 de zile lucrătoare

Garanția lucrării - 2 ani

Valabilitate oferta 60 de zile

Garanția de bună execuție 5 % din valoarea fără TVA a contractului

DIRECTOR TEHNIC  
Ing. Telescu Cristian



ȘEF SERVICIUL EIEP  
ing. Ungureanu Mariana

